



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 08/05/2024

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/30



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Πληροφορίες: Κ. Μπόσινα
Τηλ.: 210-81.10.951 / 972
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123
Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**για την μεταφορά και επανεγκατάσταση ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) από το
Φαρμακείο Αγ. Κων/νου 16 στο Φαρμακείο Νέας Ιωνίας Αλέκου Παναγούλη 91**

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της μεταφοράς και επανεγκατάστασης ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) από το Φαρμακείο Αγ. Κων/νου 16 στο Φαρμακείο Νέας Ιωνίας (Αλέκου Παναγούλη 91), όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 4.400,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 40 kVA από την Αγ. Κωνσταντίνου 16 στο Φαρμακείο Νέας Ιωνίας (Αλέκου Παναγούλη 91), σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Προ της συντάξεως προσφοράς, οι υποψήφιοι για την ανάληψη των εργασιών οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν επισκεφτεί τον χώρο που βρίσκεται το Η/Ζ και την τοποθεσία του νέου χώρου λειτουργίας, για να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιαιτεροτήτων που απαιτεί η εγκατάσταση και των συνθηκών εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.**

Γ) Για την τεκμηρίωση της επίσκεψης του Αναδόχου στους χώρους εργασίας, θα ζητηθεί σχετική **βεβαίωση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** κατά την ανάθεση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Οι εργασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και δοκιμών του Η/Ζ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Τρίτη, 14/05/2024.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικά ζητήματα της παρούσας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 210-8110986 / 988, ενώ για διευκρινήσεις σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία, με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110951 / 972 (ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr).

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταφορά και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) 40 kVA στο Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ επί της Αλ. Παναγούλη 91 στη Ν. Ιωνία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την παραλαβή από το κτίριο του ΕΟΠΥΥ επί της Αγ. Κωνσταντίνου 16 στην Αθήνα ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) κλειστού τύπου 40kVA, την μεταφορά, εγκατάσταση και εκκίνηση του στο κτίριο της 1^{ης} ΥΠΕ επί της Αλ. Παναγούλη 91 στην Νέα Ιωνία.

Σκοπός

Σκοπός της εγκατάστασης του Η/Ζ είναι η εξασφάλιση της ετοιμότητας και εφεδρικής λειτουργίας του, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης του κτιρίου.

Μεταφορά

Το προς μεταφορά Η/Ζ είναι κλειστού τύπου, βάρους **1.100 kg** περίπου και διαστάσεων **2,20 X 0,90 X 1,15 m (Μ X Π X Υ)**. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει το παροπλισμένο Η/Ζ και την εξωτερική δεξαμενή του με το περιεχόμενο και τα παρελκόμενα της στο νέο τόπο εγκατάστασης τους, με γερανοφόρο όχημα το οποίο θα ανελκύσει τον εξοπλισμό στο Δώμα πάνω από τον 3^ο όροφο του κτιρίου.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση και η σύνδεση του με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Φαρμακείου θα γίνουν στις ίδιες θέσεις που λειτουργούσε παλαιότερα παρόμοιας ισχύος Η/Ζ. Η θέση εγκατάστασης του Η/Ζ θα είναι στην ίδια ακριβώς θέση με του προγενέστερου.

Λειτουργία

Το Η/Ζ του ΕΟΠΥΥ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας και θα τροφοδοτήσει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Φαρμακείου.

Συνδέσεις και Δοκιμές Λειτουργίας

Για την λειτουργία της μεταγωγής θα χρησιμοποιηθεί ο εργοστασιακός πίνακας μεταγωγής 100Α, που συνοδεύει το προς μεταφορά Η/Ζ. Ο πίνακας μεταγωγής θα τοποθετηθεί παρά του πίνακα ηλεκτρικών καταναλώσεων που βρίσκεται στο χώρο του Φαρμακείου στο Ισόγειο. Για την σύνδεσή του με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις του Φαρμακείου ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες αποσύνδεσης – σύνδεσης της παροχής από τον κεντρικό πίνακα στον πίνακα μεταγωγής και όλες τις μετατροπές καλωδίωσης που απαιτούνται για την ασφαλή και ενδεδειγμένη σύνδεση του Η/Ζ με τους πίνακες.

Για την σύνδεση του Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής θα εγκατασταθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωση. Τα μεταλλικά μέρη του Η/Ζ θα συνδεθούν μέσω του αγωγού προστασίας με το σύστημα γείωσης του κτιρίου.

Θα εγκατασταθεί η απαιτούμενη καλωδίωση για την γραμμή αυτοματισμού εντολών του Η/Ζ και τροφοδοσίας του φορτιστή των συσσωρευτών και προθέρμανσης αντιψυκτικού προς τον πίνακα μεταγωγής.

Η όδευση των καλωδίσεων από τον χώρο εγκατάστασης στο Δώμα προς το πίνακα μεταγωγής στο Ισόγειο θα γίνει μέσω της υφιστάμενης όδευσης, εντός των υπάρχουσών μεταλλικών σχαρών. Όπου δεν υπάρχει μεταλλική σχάρα εντός του κτιρίου το πέρασμα της καλωδίωσης θα γίνει εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή άλλου προστατευτικού μέσου κατόπιν συμφωνίας με τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπα HD384 και ΕΛΟΤ 60364.

Θα γίνει ισομοιρασμός των ηλεκτρικών φορτίων ανά φάση στον ηλεκτρικό πίνακα διανομής, ώστε το Η/Ζ όταν τροφοδοτεί τα κρίσιμα φορτία να μην φορτίζεται ασύμμετρα.

Θα ακολουθήσουν δοκιμές λειτουργίας εν κενώ και με διακοπή ηλεκτροδότησης. Θα εξασφαλιστεί η ορθή φορά των φάσεων κατά την λειτουργία του Η/Ζ για την ασφαλή λειτουργία των 3φασικών κινητήρων.

Εργασίες συντήρησης και Δοκιμές

Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της γεννήτριας οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:

- αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και πετρελαίου
- αλλαγή λαδιών
- χημικό καθαρισμό αντλίας

Εξωτερική Δεξαμενή καυσίμου

Η ενσωματωμένη δεξαμενή του Η/Ζ έχει ήδη καταργηθεί λόγω σοβαρής διάβρωσης από την αποσύνθεση του καυσίμου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η σύνδεση με την εξωτερική δεξαμενή 100 lt που συνοδεύει το Η/Ζ, καθώς και η πλήρωση της με το υπάρχον πετρέλαιο κίνησης.

Για την σύνδεση της δεξαμενής με την αντλία πετρελαίου του Η/Ζ θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι εύκαμπτοι σωλήνες καυσίμου υψηλής πίεσης. Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνεται προστατευμένη εντός μεταλλικής διάτρητης σχάρας με καπάκι. Για την προστασία της μόνωσης του δώματος η έδραση της δεξαμενής θα γίνει πάνω σε λαμαρίνες πάχους.

Θα ακολουθήσει άμεσα πλήρωση της δεξαμενής σε ποσοστό 90% της μέγιστης χωρητικότητας της, με πετρέλαιο κίνησης (περίπου 90 lt) με ευθύνη του εγκαταστάτη, εξαέρωση του συστήματος τροφοδοσίας και δοκιμές εκκίνησης.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, οι εργασίες αποξήλωσης και απόρριψης των παλαιών υλικών, οι εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης των νέων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι για την ανάληψη των εργασιών **οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού** να έχουν επισκεφτεί το χώρο που βρίσκεται το Η/Ζ και την τοποθεσία του νέου χώρου λειτουργίας, για να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιοτεροτήτων που απαιτεί η εγκατάσταση και των συνθηκών εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

Καθένας από τους συμμετέχοντες με την κατάθεση της προσφοράς, νοείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και επιβεβαιώνει ότι δεν θα προκύψουν απρόβλεπτα τα οποία δεν περιγράφονται.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

Οι εργασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και δοκιμών του Η/Ζ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί **σε 10 ημερολογιακές ημέρες**.