



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 05/08/2020
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/13



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για αποκατάσταση του εξωτερικού κλιμακοστασίου ασφαλείας και των
φρεατίων δαπέδου του εξώστη του 1^{ου} ορόφου στο κτίριο της Απ.
Παύλου 12, στο Μαρούσι**

Η Δ/ση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αποκατάσταση του εξωτερικού κλιμακοστασίου ασφαλείας και των φρεατίων δαπέδου στο κτίριο της Απ. Παύλου 12, στο Μαρούσι.

Οι ως άνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση του εξωτερικού κλιμακοστασίου ασφαλείας και των φρεατίων δαπέδου στο κτίριο της Απ. Παύλου 12, στο Μαρούσι, όπως ακριβώς περιγράφεται στις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω εργασίες ανέρχεται σε #4.600 €# πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά .

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των #2.500,00 € # ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και δεν έχουν διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κυρίας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.**

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 **α)** με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 ήτοι 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), **β)** με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ. 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr ή με fax στο 2108110985 έως 24/08/2020.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας μέσω fax ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 210-8110988-987 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο d3.t5@eopyy.gov.gr

Ακριβές Αντίγραφο


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΒΡΑΝΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ / ΛΟΓ/ΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

α/α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ ΤΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Η τεχνική περιγραφή αφορά επισκευές στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ, στην οδό Απ. Παύλου 12, στο Μαρούσι.

Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αποκολλήσεις πλακιδίων, στο εξωτερικό, μεταλλικό, κλιμακοστάσιο ασφαλείας, το οποίο συνδέει την βεράντα του πρώτου ορόφου με τους υπόλοιπους υπερκείμενους ορόφους και την ταράτσα. Επίσης διαπιστώθηκε διαρροή από τρία φρεάτια δαπέδου στον εξώστη του 1^{ου} ορόφου του ίδιου ακινήτου, που έχει σαν αποτέλεσμα της κατά καιρούς πλημμύρες του ισογείου.

1. Επισκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου ασφαλείας.

Το κλιμακοστάσιο αυτό αποτελεί έξοδο κινδύνου των τριών ορόφων (2ου, 3ου και 4ου).

Ξεκινάει από την βεράντα του 4^{ου} ορόφου, καταλήγει προς τα κάτω στην μεγάλη βεράντα του 1ου και από εκεί στον κήπο. Αποτελείται από τρεις στροφές των 16 σκαλοπατιών με πλατύσκαλα σε κάθε στάθμη καθώς και ενδιάμεσο πλατύσκαλο μεταξύ κάθε στάθμης στην αλλαγή κατεύθυνσης, ήτοι συνολικά 6 πλατύσκαλα.

Είναι μεταλλική κατασκευή, επενδεδυμένη εξωτερικά με πάνελ αλουμινίου τύπου Alucobond. Το πάτημα το ρίχτι, καθώς και τα πλατύσκαλα, έχουν κατασκευαστεί από στρανταζαριστή «μπακλαβαδωτή λαμαρίνα» κριθαράκι, στερεωμένη πάνω στον μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Τα σκαλοπάτια της καθώς και τα πλατύσκαλα είναι επενδεδυμένα με κεραμικά πλακίδια, που πολλά εξ αυτών έχουν αποκολληθεί, εξαιτίας της εισροής υγρασίας και ομβρίων που έχουν οξειδώσει την «μπακλαβαδωτή λαμαρίνα» και λόγω των καιρικών συνθηκών στις οποίες είναι εκτεθειμένη τόσα χρόνια. Στα τμήματα της σκάλας που έχουν αποκολληθεί τα πλακίδια είναι εμφανής η σκουριά που έχει δημιουργηθεί από την υγρασία. (βλ. φωτογραφίες).

Το συνολικό εμβαδόν της προς αποκατάσταση διαβρωμένης επιφάνειας ανέρχεται στα περίπου 50m².

Για την αποκατάσταση της μεταλλικής σκάλας πρέπει να γίνουν τα εξής:

α) Αποξήλωση κεραμικών πλακιδίων από τα σκαλοπάτια, τα ρίχτια και τα πλατύσκαλα, μαζί με τις στρώσεις κονιάματος ή την κόλλα που φέρουν αυτά. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διασωθούν όσο περισσότερα πλακάκια είναι δυνατόν. Τα ακέραια αποξηλωμένα πλακάκια, αφού καθαριστούν από τις κόλλες, θα αποθηκευτούν σε παλέτες σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για πιθανή μελλοντική χρήση τους σε επισκευές κι εργασίες στο συγκεκριμένο ακίνητο. Όλα τα προϊόντα αποξήλωσης θα συσσωρευτούν για φόρτωση και απόρριψη στους προβλεπόμενους χώρους με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

β) Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας για βάψιμο:

- Καθαρισμός από ετερογενείς ρύπους όπως είναι οι στρώσεις κονιάματος ή κόλλας που έχουν απομείνει στη σιδερένια επιφάνεια ή ακόμη και λάδια, ρινίσματα και υπόλοιπα χρωμάτων με την σπάτουλα και με πλύσιμο με ελαφρά χημικά διαλύματα οξέων ή βάσεων, διαβρωτικά, διαλυτικά κλπ.
- Καθαρισμός από εγγενείς ρύπους όπως είναι η σκουριά, χειρωνακτικά δηλ. με την σπάτουλα, συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο ή με μηχανικά μέσα όπως τριβείο, σβουράκι τροχός κλπ.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει σε βάθος ώστε να προκύψει καθαρή μεταλλική επιφάνεια.

γ) Η καθαρή μεταλλική επιφάνεια θα υποστεί χημική επεξεργασία φωσφάτωσης με ψεκάσμο (spray) όπου θα χρησιμοποιηθούν φωσφορικά άλατα του σιδήρου, του ψευδαργύρου, του μαγγανίου ή και μικτά.

δ) Εφαρμογή αντισκωριακής προστασίας.

- Κάλυψη ρωγμών, χτυπημάτων και ατελειών, εφόσον υπάρχουν, με πολυεστερικό στόκο και τρίψιμο της επιφάνειας.
- Επάλειψη σε δύο στρώσεις, με κατά προτίμηση, ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι σιδηρών επιφανειών (Wash Primer) για την προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή, με βάση ειδικές συνθετικές ρητίνες με υψηλές αντοχές. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με ρολό, πινέλο ή πινέλο βαφής λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα αποτροπής της ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου.
- Οι σιδηρές επιφάνειες πρέπει να επιστρώνονται με αντισκωριακό, αμέσως μετά την προετοιμασία τους (καθαρισμό) και κατά προτίμηση μέσα στην ίδια εργάσιμη μέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία.

Η κάλυψη των ατελειών μπορεί να γίνει και ανάμεσα στις δύο στρώσεις αντισκωριακού.

ε) Χρωματισμός.

- Ένα 24ωρο μετά ολοκλήρωση του ασταρώματος θα γίνει επάλειψη σε δύο στρώσεις, με κατά προτίμηση, εποξειδική βαφή, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας βάσει δειγμάτων. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα αποτροπής της ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου.
- Η εποξειδική βαφή δύο συστατικών έχει επιλεγεί καθώς παρουσιάζει καλή αντοχή στο νερό και προστατεύει από τη διάβρωση, έχει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια και χημικές αντοχές σε αλκάλια και οξέα. Τέλος έχει εξαιρετική αντοχή σε μηχανική καταπόνηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

στ) Στα σημεία στήριξης της μεταλλικής σκάλας με το σκυρόδεμα, θα πρέπει να γίνει εξομάλυνση με κατάλληλο ελαστομερές υλικό. Θα στεγανοποιηθεί και θα διαμορφωθεί ο αρμός κατάλληλα, ώστε να μην υπάρχει ανισοσταθμία, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Επιφάνεια κλιμακοστασίου: $\approx 50\mu^2$.

2. Επισκευή φρεατίων δαπέδου εξωστών

Διαπιστώθηκε διαρροή από τρία φρεάτια δαπέδου στον εξώστη του 1^{ου} ορόφου του ακινήτου προς την κεντρική είσοδο.

Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες υδραυλικές επισκευές ώστε να διασφαλιστεί η στεγανότητα, διότι οι διαρροές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην οροφή του ισογείου.

Θα αποξηλωθούν τα πλακάκια γύρω από τα φρεάτια και θα επισκευαστεί η στεγανότητα των φρεατίων με μαστίχη ή θα αντικατασταθούν εφόσον κριθεί ότι δεν επισκευάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση των υδραυλικών εργασιών, θα τοποθετηθούν τα πλακίδια που έχουν ξηλωθεί, φροντίζοντας την αρμολόγηση τους με στεγανό αρμόστοκο.

3. Γενικά

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η σκάλα και τα φρεάτια θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση, ακόμα και αν κάποια εργασία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Η προμέτρηση είναι ενδεικτική. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί το χώρο προτού δώσει την προσφορά του και να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση αποδέχεται τις εντολές της επίβλεψης σε θέματα που ενδεχομένως να μην είχαν προβλεφθεί.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.