

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται στα επισυναπτόμενα σχέδια, σύμφωνα με τις περιγραφές που ακολουθούν, τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία του κτιρίου (κολώνες, τοιχία, κ.λ.π.) αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τη χάραξη των χώρων και είναι δυνατή μικρή απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων.

Οι διαστάσεις δεν είναι απόλυτα δεσμευτικές και μπορεί να έχουν μια μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται παρακάτω και αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση, ακόμα και αν κάποια εργασία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συνολική κατασκευή του χώρου να εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή λειτουργία του.

Η προμέτρηση είναι ενδεικτική. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί το χώρο προτού δώσει την προσφορά του και να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση αποδέχεται τις εντολές της επίβλεψης σε θέματα που ενδεχομένως να μην είχαν προβλεφθεί.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

Καθαρισμός και γυάλισμα ορθομαρμαρώσεων, στο ισόγειο του καταστήματος, που θα περιλαμβάνει τις κολώνες, τα τοιχεία, τα κούτελα πάνω από τα κουφώματα κλπ και σε ύψος μέχρι 3,40μ. Ο καθαρισμός θα γίνει με χρήση κατάλληλων καθαριστικών-γυαλιστικών προϊόντων σε συνδυασμό με βούρτσα ή σβουράκι. Έτσι υλικά, μικροϋλικά και εργασία προετοιμασίας των επιφανειών και πλήρους καθαρισμού αυτών σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Δηλαδή στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, η εφαρμογή της εργασίας, καθώς και :
- α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),
- β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.
- Τα ικρίωματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωσης.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 90μ².

Τιμή κατ' αποκοπή.

Λειότριψη και στίλβωση μαρμάρινων δαπέδων, στο εσωτερικό του καταστήματος, με ειδικό μηχάνημα μέχρι πλήρους καθαρισμού και ακολούθως στίλβωση των ετοιμών λειοτριμμένων επιφανειών, δια κατάλληλου μηχανής και οξαλικά υλικά στίλβωσης.

Δηλαδή στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, η εφαρμογή της εργασίας, καθώς και κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 145μ2.

Τιμή κατ' αποκοπή.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό, μαύρο, όμοια με το μάρμαρο του δαπέδου, πάχους 2, και πλάτους έως 10 cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Εκτιμώμενη επιφάνεια: 25μ.

Τιμή κατ' αποκοπή.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ