

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	NET ΟΔΟ Α-2	m3	20,00	5,95	119,00	ΟΔΟ 1123Α
2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	2	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonX10m	20,00	5,60	112,00	ΟΙΚ 2177
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με τη διάστρωση προϊόντων μετά την φόρτωση	3	ΝΑΟΙΚ 20.31.01	m3	50,00	6,70	335,00	ΟΙΚ 2172
4	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	4	NET ΥΔΡ 4.04	m2	200,00	12,40	2.480,00	ΥΔΡ 6807
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	5	NET ΥΔΡ 4.05	m	2,00	3,30	6,60	ΥΔΡ 6808
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	6	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	1,00	33,25	33,25	ΟΙΚ 2226
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						3.085,85	

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ	7	NET ΟΔΟ Β-2	m3	20,00	2,70	54,00	ΥΔΡ 6087
2	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	8	NET ΟΔΟ Β-4.1	m3	60,00	7,70	462,00	ΟΔΟ 3121.Β
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	9	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	20,00	95,00	1.900,00	ΟΙΚ 3215
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων εκτός υπογείων έργων, δομικό πλέγμα Β500C	10	NET ΟΔΟ Β-30.3	kg	60,00	1,15	69,00	ΥΔΡ 7018
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	11	NET ΟΔΟ Β-51	m	2,50	9,60	24,00	ΟΔΟ 2921
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	12	NET ΟΔΟ Β-52	m2	200,00	13,80	2.760,00	ΟΔΟ 2922
7	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40X40cm	13	NET ΟΔΟ Β-81	m2	200,00	17,30	3.460,00	ΟΔΟ 2922
8	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	14	NET ΟΔΟ Β-82	τεμ.	1,00	115,00	115,00	ΟΔΟ 2922

9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	15	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	125,00	6,70	837,50	ΟΙΚ 7755
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	16	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	200,00	10,10	2.020,00	ΟΙΚ 7785.1
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμέντου με εποξειδικά χρώματα	17	ΝΑΟΙΚ Ν/77.80.04	m2	30,00	14,85	445,50	ΟΙΚ 7785.1
12	Πλήρης διάνοιξη και ανακατασκευή πεζοδρομίου και θέσεων στάθμευσης εκτός περιβάλλου του κτιρίου για την επισκευή του κεντρικού αγωγού ακαθάρτων.	18	ΝΑΟΙΚ Ν/73.16.03	κατ' αποκοπή	1,00	2700,00	2.700,00	ΟΙΚ 7316
13	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm	19	ΥΔΡ 16.04	m	15,00	15,50	232,50	ΥΔΡ 6711.1
14	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης DN 200-300mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	20	ΥΔΡ 16.40.01	m	5,00	5,60	28,00	ΥΔΡ 6120
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						15.107,50	

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	21	NET ΟΔΟ Γ-6	m ²	1,00	0,41	0,41	ΟΔΟ-3231
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ						0,41	

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	22	NET ΟΔΟ Δ-1	m	1,00	1,00	1,00	ΟΙΚ-2269Α
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ						1,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ομάδες Α+Β+Γ+Δ)							18.194,76	
---	--	--	--	--	--	--	------------------	--

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 ΓΕ & ΟΕ 18%
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

18.194,76
3.275,06
21.469,82
3.220,47

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

24.690,29
30.615,96