



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 09/04/2021  
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/14



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12-ΜΑΡΟΥΣΙ »

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην οδό Απ.Παύλου 12 ΜΑΡΟΥΣΙ, σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των #4.000,00€#μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του κήπου όπως ακριβώς περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ' «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 - ΜΑΡΟΥΣΙ »

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

**Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των #2.500,00 € # ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι :**

**A) Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

*Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.*

**B) Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κυρίας και επικουρικής) και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

**Πληρωμή** (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 **α)** με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, ήτοι 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), **β)** με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013, στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου και λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου που διανύουμε καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr), **την Πέμπτη 15/04/2021 και μόνο κατά το χρονικό διάστημα 08:00 – 15:00 μ.μ.**

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα **210-8110987 - 988**

Η Προϊσταμένη της  
Δ/σης Προμηθειών

Κων/να Κοψιά

Ακριβές Αντίγραφο

Λεωνίδας Τσατσόμοιρος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

### **ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12 - ΜΑΡΟΥΣΙ**

**Αντικείμενο του έργου** είναι ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου (εμπρός και πίσω ακάλυπτος φυτεμένος χώρος του οικοπέδου) του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στην οδό Απ. Παύλου 12, στο Μαρούσι.

#### **A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ**

Η φύτευση του οικοπέδου περιλαμβάνει:

- Τον εμπρόσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας περίπου 650 μ<sup>2</sup> (τμήματα 1, 2, 3, 4 του σχεδίου). Περιλαμβάνει ψηλά δέντρα όπως λεύκες, πεύκα, πλατάνια, ελιές, λεμονιές, νεραντζιές, αυτοφυείς συκίες κλπ, καθώς και χαμηλή βλάστηση όπως αγγελικές, δενδρολίβανο, λιγούστρα, πικροδάφνες κλπ, σε ακάλυπτο χώρο που είναι στρωμένος με βότσαλα (τοποθετημένα πάνω σε γεωύφασμα).

Τα τμήματα του κήπου εκατέρωθεν του κεντρικού πλακόστρωτου διαδρόμου που οδηγεί στην είσοδο του κτιρίου (1 & 4) και επιφάνειας περίπου 268 μ<sup>2</sup>, είναι φυτεμένα πάνω από την πλάκα του υπογείου. Η επιλογή των δέντρων που φυτεύτηκαν στα σημεία αυτά κρίνεται ακατάλληλη, καθώς το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα λόγω της διείσδυσης των ριζών στη μόνωση της πλάκας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εισροή υδάτων στα υπόγεια και η διάβρωση του οπλισμού του φέροντος οργανισμού. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να κοπούν και να ξηρανθούν όλα τα δέντρα που έχουν φυτευτεί πάνω από την πλάκα έτσι ώστε σε επόμενη φάση να επισκευαστεί η μόνωση.

- Τον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, επιφάνειας περίπου 370 μ<sup>2</sup>, που είναι αποκομμένος από τον εμπρόσθιο ακάλυπτο κι έχει πρόσβαση από το ισόγειο του κτιρίου, εσωτερικά. Περιλαμβάνει φυτεμένο χώρο με χαμηλά φυτά, δύο δέντρα και τις ζαρντινιέρες γύρω από το στέγαστρο (τμήμα 5 του σχεδίου).
- Την πρασιά του οικοπέδου (από την περίφραξη μέχρι το οδόστρωμα), σε όλο το μήκος της κύριας όψης. Περιλαμβάνει φύτευση σε 4 ζαρντινιέρες - παρτέρια (τμήμα 6 του σχεδίου).

#### **B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ**

Οι εργασίες του παρόντος έργου περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του κήπου, ήτοι:

- Το κόψιμο και την ξήρανση των δέντρων που βρίσκονται πάνω από την πλάκα του υπογείου και που με τις ρίζες τους είναι πιθανό να έχουν τρυπήσει τη μόνωση της πλάκας (πλατάνια, αυτοφυή πεύκα, ευκάλυπτος κλπ - τμήματα 1 & 4).
- Τη μεταφύτευση όσων φυτών και δέντρων βρίσκονται στα τμήματα 1 & 4 και είναι δυνατόν να μεταφυτευτούν όπως πχ οι ελιές ή τα κυπαρίσσια, σε άλλο σημείο του

κήπου κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και εφόσον γίνει σε εποχή που μπορεί να γίνει η μεταφύτευση.

- το κλάδεμα όλων των δέντρων, θάμνων και φυτών που βρίσκονται στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 του σχεδίου).
- το κόψιμο της λεύκας στο τμήμα 2, λόγω επικίνδυνης κλίσης,
- το κόψιμο της λεύκας στο τμήμα 3, καθώς έχει ξεραθεί
- το κόψιμο της συκιάς που βρίσκεται στο τμήμα 2, σε επαφή με τον πλακόστρωτο διάδρομο. Στη συνέχεια θα ξηραθεί, αλλά δεν θα αφαιρεθεί η ρίζα καθώς έχει εισέλθει στο μπετόν.
- Το κόψιμο, την εκρίζωση και απομάκρυνση της μουριάς και των συκιών που βρίσκονται στη νότια πλευρά, κοντά στο στέγαστρο (τμήμα 2)
- το ξεχορτάρισμα, η απομάκρυνση των αγριόχορτων και αγριόδεντρων,
- την αποξήλωση των ξερών φυτών
- τον καθαρισμό των επιφανειών βοτσάλου από φύλλα, σκουπίδια και άλλα απορρίμματα με τη χρήση ειδικού μηχανήματος,
- την πλήρωση με χώμα σε σημείο του τμήματος 2 κοντά στη μάντρα, στο οποίο έχει δημιουργηθεί καθίζηση
- Τον καθαρισμό των φρεατίων του κήπου, των εσχαρών τους, τις σκάλες του κήπου και τις εξόδους κινδύνου από το υπόγειο, από φύλλα, σκουπίδια αυτοφυή φυτά κλπ (τμήμα 3)
- Τον καθαρισμό και το κλάδεμα όλων των φυτών που βρίσκονται στην πρασιά του κτιρίου, κατά μήκος της κύριας όψης
- Τη συγκέντρωση των φυτικών απορριμμάτων στους χώρους στάθμευσης της πρασιάς που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, προκειμένου να παραληφθούν από τον Δήμο. Οι κορμοί των δέντρων θα έχουν κοπεί σε μικρότερα κομμάτια, προκειμένου να μπορούν να μεταφερθούν ευκολότερα.
- Την απομάκρυνση των υπολοίπων απορριμμάτων σε κατάλληλο χώρο απόθεσης

**Οι εργασίες θα πρέπει να μην παρενοχλούν τη λειτουργία του Οργανισμού. Εργασίες οι οποίες απαιτούν να μπει μηχανήμα (ανυψωτικό ή για την απομάκρυνση των φυτικών και λοιπών απορριμμάτων) στο πλακόστρωτο τμήμα του ακάλυπτου όπου υπάρχει διέλευση και αναμονή κοινού, θα πρέπει να γίνονται τα Σαββατοκύριακα ή απογευματινές ώρες. Τα απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο και θα απομακρύνονται όλα μαζί. Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 1 μηνός από την γνωστοποίηση της Απόφασης.**

